

Przedmiar robót - Remont pomieszczeń w budynku nr 6 Katedry Fizjologii Człowieka UWM przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenie folią poliestrową pomieszczeń	m <sup>2</sup>	52,00
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru ościeżnicy stalowej	m	5,00
3	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Demontaż okien drewnianych 2,86x1,50 2szt	m <sup>2</sup>	8,58
4	NNRKB 202 1134-02	(z.VII)Gruntowanie podłoży nie poziomych	m <sup>2</sup>	16,00
5	KNR 2-02 0815 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ościeżach	m <sup>2</sup>	16,00
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m <sup>2</sup>	16,00
7	KNNR 2 1103-01	Montaż drzwi ALU	m <sup>2</sup>	2,15
8	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	8,58
9	TZKNBK XX 1803-02 anal.	Montaż parapetów z płyt laminowanych	m <sup>2</sup>	0,85
10	KNR 4-01 0108-110108- 12	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>	1,0

INSPEKTOR NADZORU

*mgr inż. Jarzy Osgowski*  
Ust. Bud. 85/75/01.  
§ 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7, § 13 ust.1