
PROJ. ZJAZD TŁUCZN.
PRZEPUST Ø400 L=9M
6,00
0,14
0,9
3,8
4,5
5
km 3+600
zjazd str. P km 3+544,40
zjazd str. P km 3+550,20
PRZEPUST DO UDROŻNIENIA
PRZEPUST DO UDROŻNIENIA
mj2 27
mj 28
376
375
378/2
378/4
378/5

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500

Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Gmina: Bełchatów ID 100102_2
Obręb Myszaki ID 0024
Dz. nr 263, 231
Sekcja: 6.154.33.02.1.3
6.154.33.02.1.4
6.154.33.02.3.1

Poziom odniesienia "Kronsztadt 60"
Układ współrzędnych 2000/6
Uzgodniono w Z.U.D.
Aktualna na dzień: 28.07.2018r.

zgłoszenie nr GK.6641.980.2018


6.154.33.22.4.3
zgłoszenie nr GK.6641.980.2018
POCZĄTEK ODCINKA DO WYKONANIA
KONIEC ETAPU II KM 3+800
POCZĄTEK ETAPU III KM 3+800
km 3+800
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
+ NAW. TŁ. 7,5M2
2,23
1,53
1,5
5
zjazd str. P km 3+814,40
PRZYBU
377/2
385/3
381/2
224

RYSUNEK DOPRECYZOWUJĄCY ZAKRES ROBÓT PRZYJĘTY DO REALIZACJI DLA INWESTYCJI
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap III)"


ETAP III
km 3+900
km 4+000
WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
zjazd str. P km 3+888,80
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M + NAW. TL. 7,5M2
zjazd str. P km 3+899,50
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=9M + REGUL. KOSTKI 12M2
WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
zjazd str. P km 3+928,45
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=8M + ODTW. KOSTKI 12M2
zjazd str. P km 3+965,40
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=7M + regul. kostki 9M2
WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M (PRZYSTANEK)
UDÓWKA DO ROZBIÓRKI
5
4
5
5
141
142/1
142/3
143/1
24-143/2
228
227/1
227/2
226/2
225
231
212/2
mj2 31A
mj2 33
RIVa
Br-RV
RV
Br-Ps
dr


km 4+100
km 4+200
WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6,5M + NAW. TŁ. 5M2
zjazd str. P km 4+018,40
5
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
4
zjazd str. P km 4+083,70
WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
4
zjazd str. P km 4+101,70
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=7,5M
5
zjazd str. P km 4+159,30
WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
144/1
145
397/1
397/2
231
230
229
24-228
RIVa
RIVb
RIVb
RV
PsV
PsV
Br-RV
Br-RV
RV
Bp
mj 35
mj 34
g
g
g
5695550
6599200



PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
zjazd str. P km 4+214,40
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=12M
(DŁUŻSZY PRZEPUST ZE WZGLĘDU NA DRZEWA Z BOKU ZJAZDU)
zjazd str. P km 4+248,30
WPUST DESZCZOWY
Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=8M
zjazd str. P km 4+277,20
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
zjazd str. P km 4+316,00
WPUST DESZCZOWY
Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
BRAK PRZEPUSTU
zjazd str. P km 4+374,00
WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU BET. Ø400 O 3M
+ ŚCIANKA
WPUST DESZCZOWY
Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=7,5M
zjazd str. P km 4+400,00
km 4+400
5
5
5
5
5
0,1
232/2
233/3
233/2
233/4
234
mj2
35A
mj
36
Br-RV
Br-PsV
Br-RIVb
ul. KRUSZ NR 3
NR 4

UWAGA:

1) POD CHODNIKIEM NAD WARSTWĄ ODCINAJĄCĄ Z PIASKU DODATKOWO WYKONAĆ WARSTWĘ PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,5/2,

2) SZEROKOŚĆ CHODNIKA (KOSTKI) - 2,0 M - POZA ODCINKIEM ZWĘŻONYM SZER. 1,3M

3) POD ZJAZDAMI STABILIZACJĘ WYKONAĆ GR. 15 CM (NIE 10 CM)

4) POD PRZEPUSTAMI WYKONAĆ ŁAWĘ Z KRUSZYWA NATURALNEGO GR. 20 CM, SZER. 0,7M

5) WPUSTY DESZCZOWE - ODPŁYWY ULICZNE PP BEZ OSADNIKA KL. D400 (NP. ROMOLD), WPUST 300X500, ODPŁYWØ160 10%, POSADOWIENIE NA ŁAWIE BETONOW

6) WYLOTY PRZYKANALIKÓW UMOCNIĆ PŁYTAMI AŻUROWYMI 40X60X8CM NA PODS. CEM. - PIASKOWEJ GR. 5 CM, NA DŁ. ROWU 1,0M

7) DO USTAWIENIA - 2 ZNAKI D-15 (ZGODNIE ZE STANEM ISTN.)


PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
zjazd str. P km 4+425,00
WPUST DESZCZOWY
Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
+ NAW. TL. 5M2
zjazd str. P km 4+466,40
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
+ NAW. TL. 5M2
zjazd str. P km 4+486,90
WPUST DESZCZOWY
Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=8M
+ NAW. TL. 5M2
zjazd str. P km 4+516,40
WPUST DESZCZOWY
Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=7M
zjazd str. P km 4+551,70
zjazd str. P km 4+558,70
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=5M
zjazd str. P km 4+573,50
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
km 4+500
5
5
5
5
5
4
5
153
154
155/4
155/5
156/2
237
238/2
239/1
239/2
231
PsV
Bp
B
RV
Br-RIVb
RIVb
mj 38
mj2 38B
mj2 39a
mj2 40
2 37C
39
j.mb.

0 GR. 12 CM

VEJ C8/10 GR. 15 CM


km 4+600
km 4+700
KONIEC ODCINKA DO WYKONANIA
2,23
5
5
5
5
Zjazd str. P km 4+594,80
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M
WPUST DESZCZOWY
Z PRZYKANALIKIEM DN160 L=3,5M
Zjazd str. P km 4+628,50
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=7M
Zjazd str. P km 4+699,40
PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6,5M
+NAW. Tł. 7,5M2
str. P km 4+749,10
156/4
157
158
1/2
1/1
240
198
199
Br-RV
RV
PsVI
PsV
Br-PsV
Lz
dr
mj2
1c
41
j.mb.
r.300 bet.
wd200
i.b.
5695800
224.3
223.8
224.5
224.9
225.0
223.7
224.70
224.53
224.61
224.60
223.97
224.20