


MONTAŻ ANTENY DO ŚCIANY

SZCZEGÓŁ UCHWYTU MONTAŻOWEGO



UWAGA:

1. Po montażu anteny zapewnić odpowiednie poprowadzenie instalacji odgromowej (ponad urządzenia RTV)
2. Montaż przeprowadzać na ścianie zachodniej
3. Przed montażem poznać dokładne odległość masztu od ściany (zalecane min. 80 cm) w celu doboru odpowiedniego uchwytu
4. Uchwyty montażowe ze stali ocynkowanej z płaskowników
5. Maszt należy wzmocnić za pomocą min. dwóch uchwytów
6. Montaż wykonać za pomocą wkrętów z kołkami (M8)

EKOPROBUD
Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalno-usługowy
ul. Bielszowicka 114
41-700 Ruda Śląska**

TYTUŁ:
**PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. BIELSZOWICKIEJ
114 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI**

TYTUŁ RYSUNKU:			BRANŻA:
MONTAŻ ANTENY DO ŚCIANY			ARCH.
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Wiśniowski nr upr. 743/87	PODPIS:	03-2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:16
OPRACOWANIE:	inż. Natalia Profaska	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	23