

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** MODERNIZACJA DACHU I KOMINA NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKAW ROGOWIE

Adres: SZKOLNA 7  
88-420 ROGOWO

Kody CPV:

**Inwestor:** GMINA ROGOWO  
KO CIELNA 8  
88-420 ROGOWO

**Wykonawca:**

Sporządził: mgr inż. Janusz Hajost

Sprawił:

Data opracowania: 22.04.2021

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0519-0600	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa 938	m2 m2	 938,000	938,000
2	KNR 4-01 0519-0700	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, nast pna warstwa Krotno =2 938	m2 m2	 938,000	938,000
3	kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy z rozbiórki 8350	kg kg	 8 350,000	8 350,000
4	KNR 2-02 0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Pierwsza warstwa. 938	m2 m2	 938,000	938,000
5	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów pap termozgrzewaln 938	m2 m2	 938,000	938,000
6	KNR 4-01 0530-0600	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szeroko ci ponad 25 cm 14,50	m2 m2	 14,500	14,500
7	KNR 4-01 0310-0200	Przemuiowanie kominów z cegieł o obj to ci w jednym miejscu ponad 0,5 m3. U ycie zaprawy z wapna suchogazzonego 13,70	m3 m3	 13,700	13,700
8	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na cianach, filarach, pilastrach 9,9	m2 m2	 9,900	9,900
9	KNR 4-01 0715-0400	Tynki wewn trzne zwyk.kat.II/wap.gazzone/ wykonane r cznie, podłó e z cegły, pustaków cer.gazo-i pianobet.na stropach płaskich, pow.podłogi pomieszcze ponad 5m2 9,90	m2 m2	 9,900	9,900
10	KNR 4-03 0706-0600	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju do 70 mm2 bez uwzgl dnienia materiałów. 321,50	m m	 321,500	321,500

**Zestawienie robocizny**

<b>Kod ETO</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jm.</b>	<b>Ilo</b>	<b>Stawka [PLN]</b>	<b>Warto [PLN]</b>
1	2	3	4	5	6
999	Robocizna	r-g	1 164,44900		
	<b>Razem</b>				<b>0,00PLN</b>

## Zestawienie materiałów

ETO	KMB	Nazwa	Jm.	Grupa	Ilo	Ilo MI	Ilo MW	Cena jedn. [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2305560	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2		1 078,70000		1 078,70000		
	2305530	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2		1 078,70000		1 078,70000		
1020100	1020100	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg		407,09200		407,09200		
1020100	1020100	Utylizacja papy z rozbiórki	kg		8 350,00000		8 350,00000		
1120301		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,55mm	kg		72,64500		72,64500		
1120701		Drut stalowy okr gły ocynk. r.0,5-0,55 mm	kg		0,17400		0,17400		
1200299		Spoivo cynowo-olowiane	kg		0,40600		0,40600		
1330599	1332100	Gwo dzie budowlane okr głe ocynkowane	kg		0,87000		0,87000		
1331199		Linka stalowa	m						
1411399		Kwas solny techniczny	kg		0,18850		0,18850		
1602003		Piasek do zapraw	m3		3,44276		3,44276		
1700301	1700310	Cement portlandzki zwykły, bez dodat. "35"	kg		623,35000		623,35000		
1701100	1701100	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t		0,04554		0,04554		
1720200	1720200	Wapno suchogazzone (hydratyzowane)	kg		350,58300		350,58300		
1800199	1800199	Cegły budowlane pełne	szt.		5 370,40000		5 370,40000		
2300199	2302099	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg		281,40000		281,40000		
2301499	2301500	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg		281,40000		281,40000		
2360000		Wapno gaszone (ciasto)	m3		0,02772		0,02772		
3930000	3930099	Woda	m3		2,04475		2,04475		
0000000	0000000	Materiały pomocnicze	%						
		<b>Razem</b>							<b>0,00PLN</b>

## Zestawienie sprz tu

ETO	Nazwa	Jm.	Ilo	Cena jedn. [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6
30000	rodek transportowy	m-g	0,37520		
34000	Wyci g	m-g	7,12880		
34000	Wyci gi tow.-osob.i budowlane	m-g	0,46900		
34312	Wyci g 1-maszt.z nap dem elekt	m-g	44,82200		
39000	rodek transportowy (1)	m-g	19,69800		
43211	Betoniarka wolnospadowa 150dm3	m-g	4,81800		
	<b>Razem</b>				<b>0,00PLN</b>