


FUNDAMENT ISTNIEJĄCY



UWAGA: Rysunek rozpatrywać wyłącznie z proj. architektury oraz projektami instalacji

UWAGA:

- GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU -140 cm p.p.t.
(DOSTATECZNY POZIOM POSADOWIENIA SPODU STĄP DOSTOSOWAĆ Z NATURY DO PROJEKTOWANEGO POZIOMU GRUNTU ORAZ FUNDAMENTÓW BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO - wg. PROJEKTU ARCHITEKTURY)
- POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU min. 10 cm
- W MIEJSCU POSADOWIENIA FUND. USUNĄĆ NASYPY NIEBUDOWLANE, ORAZ GRUNTY ORGANICZNE
- NIE DOPUSZCZALNE JEST ZALEWANIE DNA WYKOPU PODCZAS ROBÓT BUD. POJAWIAJĄCE SIĘ WODY GRUNTOWE, ORAZ OPADOWE - ODPROWADZIĆ POZA WYKOP
- POSADOWIENIE BUDYNKU NA GRUNCIE PIASZCZYSTYM
- PO WYKONANIU WYKOPU DOKONAĆ ODBIORU GRUNTU PRZEZ UPRAWNIENIE GEOLOGA I POTWIERDZIĆ WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY

Stal klasy A-I (strzemiona) St3S
A III (pręty konstrukcyjne) RB500
Beton klasy C16/20
Otulina 5 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski
ul. Kolejowa 29/5, Olecko icgarchitekci@gmail.com tel. 502701253

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ
ul. Leśna 26, 19-400 Olecko

ZAKRES	PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY		
NAZWA OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W SEJNACH		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW		
PROJEKTANT NR UPR. BUD. DATA	mgr inż. PIOTR JASIUKIEWICZ nr upr.proj. PDL/0002/P00K/09 KWIECIEŃ 2022	PODPIS	1:100
SPRAWDZAJĄCY NR UPR. BUD. DATA	inż. NINA WERSTAK nr upr.proj. SUW 6/85 KWIECIEŃ 2022	PODPIS	K1