


WJAZD NA POSESJĘ Z KRAWĘŻNIKIEM WTOPIONYM

zał. Nr 5.3



1. Opornik drogowy na podsypce cementowo-piaskowej ułożony na płask.
2. Nawierzchnia wjazdu na teren posesji z betonowej kostki brukowej grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm (kształt i kolor kostki wg uznania Inwestora) w-wie gr. 15 cm z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie i podsypce piaskowej gr 10 cm
3. Krawężnik betonowy typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm, ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową, ustawiony na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm oraz na ławie betonowej z oporem (B-15) /15x10x25x10/
4. Istniejąca nawierzchnia

OBIEKT:

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ
wzdłuż drogi powiatowej nr 4331 P
od m. Krotoszyn do m. Henryków
km 1+000 do km 4+127
L = 3127 mb

INWESTOR:

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie
ul. Transportowa 1, 63-700 KROTOSZYN

PROJEKTOWAŁ:

mgr. inż. Rajmund Jakuszkowiak
upr. nr 341/82/Lo