

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – CIĄG PIESZY			
1	KNR 2-31 0815 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		712	m2	712,00	
				RAZEM	712,00
2	KNR 2-31 0815 d.1 -02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		114,0	m2	114,00	
				RAZEM	114,00
3	KNR 2-31 0815 d.1 -04+KNR 4-01 0108-11+ 4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt żelbetonowych grubości 7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		10,0	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
4	KNR 2-31 0813 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m		
		288	m	288,00	
				RAZEM	288,00
2		REMONT CHODNIKA			
5	KNNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2		
		450,0	m2	450,00	
				RAZEM	450,00
6	KNNR 6 0113-03 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		450,0	m2	450,00	
				RAZEM	450,00
7	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m		
		150,0	m	150,00	
				RAZEM	150,00
8	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		450,0	m2	450,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	450,00
3		REGULACJA URZĄDZEŃ			
9 d.3	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
10 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z robotami towarzyszącymi	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
11 d.4	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm, uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t		
		3,5	t	3,50	
				RAZEM	3,50