

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 0815 d.1 -02 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych 35x35x5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m2		
		70,0	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
2	KNR 2-31 0815 d.1 -02 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych 50x50 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
3	KNR 2-31 0807-01 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m2		
		8,00	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR 2-31 0813 d.1 -03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z podsypką i tawą oraz odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m		
		58,00	m	58,00	
				RAZEM	58,00
2		ELEMENTY ULIC			
5	KNNR 6 0101-02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		95,00	m2	95,00	
				RAZEM	95,00
6	KNNR 6 0113-02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		95,00	m2	95,00	
				RAZEM	95,00
7	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15	m		
		58,00	m	58,00	
				RAZEM	58,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.2	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
9 d.2	KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		95,00	m2	95,00	
				RAZEM	95,00
10 d.2	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm, uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t		
		2,10	t	2,10	
				RAZEM	2,10
3		REGULACJA URZĄDZEŃ			
11 d.3	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanatowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
13 d.4	KNR-W 2-02 0616-10+ KNR 4-01 0102-02+ KNR4-01 0105-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych paskami z folii PCW szerokości 50 cm (izolacja murów) wraz z oczyszczeniem i towarzyszącymi robotami ziemnymi	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00