

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CIĄG PIESZY			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m2		
		105,0	m2	105,00	
				RAZEM	105,00
2 d.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m		
		105	m	105,00	
				RAZEM	105,00
3 d.1	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć	m		
		150,0	m	150,00	
				RAZEM	150,00
4 d.1	KNR 2-31 0817-05 +KNR 4-04 1104-01 + KNR4-04 1104-03 D-04.04.02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km, do magazynu ZDM	m		
		70,0	m	70,00	
				RAZEM	70,00
2		CHODNIK			
5 d.2	KNNR 6 0101-01+ KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2		
		105,0	m2	105,00	
				RAZEM	105,00
6 d.2	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		105,0	m2	105,00	
				RAZEM	105,00
7 d.2	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m		
		105,0	m	105,00	
				RAZEM	105,00
8 d.2	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		105,0	m2	105,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	105,00
9 d.2	KNR AT-03 0402-02 D-05.03.23a	Remont cząstkowy ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		70,0	m	70,00	
				RAZEM	70,00
3		REMONT SCHODÓW			
10 d.3	KNR 4-01 0212-01+ KNR 4-010108-12+ KNR 4-01 0108-11 D-04.01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z odwozem gruzu samochodami na magazyn ZDM	m3		
		4,0	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
11 d.3	KNNR 6 0105- 06 D-04.04.02	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2		
		33,0	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
12 d.3	KNNR 6 0502- 02 Analogia D-08.01.01b	Schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		27,0	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
13 d.3	KNNR 6 0404- 05 D-05.03.23a	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		80,00	m	80,00	
				RAZEM	80,00
4		REMONT BALUSTRADY			
14 d.4	KNR 2-31 0818 -06 D-03.02.01a	Rozebranie balustrady stalowej	m		
		37,0	m	37,00	
				RAZEM	37,00
15 d.4	KNR 2-31 0701 -03	Porecze ochronne sztywne z pochwytym i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
16 d.4	KNR 4-01 1301 -03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
17 d.4	KNR 4-01 1212 -05+ KNR 4- 01 1212-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych wraz z miniowaniem.	m2		
		40,0	m2	40,00	
				RAZEM	40,00