

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Rewitalizacja budynku Starej Szkoły w Mermecie."
INWESTOR : Gmina Lubichowo
ADRES INWESTORA : Ul. Zblewska 8 , 83-240 Lubichowo
BRANŻA : Roboty budowlano-konserwatorskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wachowiak (budowlano-konserwatorska)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe.			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		37,4	m	37,400	
				RAZEM	37,400
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
4 d.1	KNR-W 4-01 0510-02	Rozbiórka pokrycie z płyt płaskich z eternitu.	m ²		
		269,28	m ²	269,280	
				RAZEM	269,280
5 d.1	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
		269,28	m ²	269,280	
				RAZEM	269,280
6 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi azbestu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 4 km	m ³		
		269,28*0,1	m ³	26,93	
				RAZEM	26,93
2		Prace budowlane.			
7 d.2	KNR-W 4-01 0610-01	Odrzyskanie elementów drewnianych dachu kościoła i plepani przy użyciu szczotek stalowych.	m ²		
		83,7	m ²	83,700	
				RAZEM	83,700
8 d.2	KNR-W 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm - łąty.	m ²		
		269,28	m ²	269,280	
				RAZEM	269,280
9 d.2	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm - kontrłąty.	m ²		
		269,28	m ²	269,280	
				RAZEM	269,280
10 d.2	KNR 0-22 0527-02 analogia	Krycie dachów membraną na podłożu drewnianym	m ²		
		269,28	m ²	269,280	
				RAZEM	269,280
11 d.2	KNR-W 2-02 0513-01	Pokrycie dachów dachówką - marsylka ceramiczna	m ²		
		269,28	m ²	269,280	
				RAZEM	269,280
12 d.2	KNR-W 2-02 0513-08	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej	m		
		18,7	m	18,700	
				RAZEM	18,700
13 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		37,4	m ²	37,400	
				RAZEM	37,400
14 d.2	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
15 d.2	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - komina	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
16 d.2	NNRNKB 202 0531-02	(z.IV) Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 10 cm	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
17 d.2	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
		37,4	m	37,400	
				RAZEM	37,400
18 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000