

UWAGA:

- PRZYJĘTA GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU: -0,8m p.p.t.
- POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU
- W PRZYPADKU STWIERDSZENIA GORSZYCH PARAMETRÓW GEOLOG. PODŁOŻA GRUNTOWEGO NIŻ PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ, POSADOWIENIE BUDYNKU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WARUNKÓW,
- OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE,
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ,
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE MUROWAĆ Z BLOCZKÓW BETONOWYCH M6 DO WYSOKOŚCI IZOLACJI POZIOMEJ,
- PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU,

UMMIEJSCOWIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ODCZYTAĆ Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

UWAGA:

- BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 W8
- STAL ZBROJENIOWA A0, AIIIN (B500SP)
- OTULINA - 5 CM

INŻYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA - KOWALCZYK		ul. Wrocławska 7 55-114 Szewce
PROJEKT TECHNICZNY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR 92, OBRĘB OKULICE, GMINA SOBÓTKA		NR RYSUNKU: K/1
RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA: 1:100
OBIEKT:	ŚWIETLICA WIEJSKA W OKULICACH, DZ NR. 92, AR-1, OBRĘB OKULICE	
INWESTOR:	GMINA SOBÓTKA UL. RYNEK 1, 55-050 SOBÓTKA	24.01.2022
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ALEKSANDRA BORKOWSKA-KOWALCZYK nr upr. 251/DOŚ/13 Specjalność: konstrukcyjno- budowlana	PODPIS: