

KOSZTORYS OFERTOWY 253-19-000

Budowa: Dopuszczenie placu zabaw o huśtawkę
Obiekt: Plac zabaw w Kromolicach
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Kromolice
Działka nr ewid.40/3 , obręb Kromolice , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 253-19-000

Budowa: Doposażenie placu zabaw o huśtawkę
 Obiekt: Plac zabaw w Kromolicach
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Kromolice
 Działka nr ewid.40/3 , obręb Kromolice , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 253-19-000

Strona 1

								SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Plac zabaw - urządzenia zabawowe wg.dokumentacji , strefy bezpieczne wg.dokumentacji (strefa bezpieczna o nawierzchni trawiastej istniejącej a huśtawka podwójna strefa bezpieczeństwa o nawierzchni z piasku o grub 30 cm na wyłożonej geowłókninie) UWAGA! przed montażem elementów należy uzyskać akceptację kart materiałowych przez Inwestora , Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , wszystkie elementy należy wykonać bez ostrych krawędzi
1.1	Roboty demontażowe
1.2	Strefa bezpieczeństwa o nawierzchni piaszczystej grub 30 cm z wyłożeniem geowłókniną
1.3	Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem - 1 kpl
1.4	Bujak pojedynczy - 1 kpl z demontażu
1.5	Tablica z regulaminem - 1 kpl
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							

PRZEDMIAR ROBÓT 253-19-000

Budowa: Doposażenie placu zabaw o huśtawkę
 Obiekt: Plac zabaw w Kromolicach
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Kromolice
 Działka nr ewid.40/3 , obręb Kromolice , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 253-19-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1				Plac zabaw - urządzenia zabawowe wg.dokumentacji , strefy bezpieczne wg.dokumentacji (strefa bezpieczna o nawierzchni trawiastej istniejącej a huśtawka podwójna strefa bezpieczeństwa o nawierzchni z piasku o grub 30 cm na wyłożonej geowłókninie) UWAGA! przed montażem elementów należy uzyskać akceptację kart materiałowych przez Inwestora , Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , wszystkie elementy należy wykonać bez ostrych krawędzi			
1.1				Roboty demontażowe			
1.1	10	223-03-10-00-K.I.	STB	Demontaż istniejących urządzeń zabawowych ; bujaki - 3 szt (1 szt do ponownego montażu) , karuzela - 1 szt , należy przewidzieć utylizację urządzeń i doprowadzenie miejsc po zdemontowanych urządzeniach do użytku	kmpł		1,00000
1.2				Strefa bezpieczeństwa o nawierzchni piaszczystej grub 30 cm z wyłożeniem geowłókniną			
1.2	10	KNR 201-02-05-02-00	STB	Roboty ziemne koparko-spycharką w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - 90%	m ³		11,34000
1.2	20	KNR 201-03-01-02-00	STB	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km - 10% dokopanie	m ³		1,26000
1.2	30	KNR 201-02-14-04-00	STB	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 4 km. Krotność=8	m ³		12,60000
1.2	40	201-01-31-K.I.	STB	Koszt składowania ziemi z wykopów	m ³		12,60000
1.2	50	907-01-05-01-00	STB	Ułożenie geowłókniny na podłożu gruntowym - 2 warstwy	m ²		92,40000
1.2	60	KNR 223-03-01-04-00	STB	Podkład z piasku na gruncie	m ³		12,60000
1.3				Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem - 1 kpl			
1.3	10	223-03-10-01-K.I.	STB	Dostarczenie , ustawienie i regulacja urządzenia zabawowego - Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem wg.projektu , (siedzisko bocianie gniazdo , siedzisko deseczka , siedzisko bezpieczne z oparciem maluch) , fundamenty systemowe , zestaw kompletny lub równoważna szt			1,00000
1.4				Bujak pojedynczy - 1 kpl z demontażu			
1.4	10	223-03-10-02-K.I.	STB	Ustawienie i regulacja urządzenia zabawowego - Bujak pojedynczy , urządzenie z demontażu	szt		1,00000
1.5				Tablica z regulaminem - 1 kpl			
1.5	10	223-03-10-03-K.I.	STB	Dostarczenie , ustawienie - Tablicy z regulaminem wg.projektu , tablica z nadrukiem odporna na warunki atmosferyczne , konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo , fundament systemowy , zestaw kompletny lub równoważna	szt		1,00000