


PLAN ZAGOSPODAROWANIA  
skala 1:500



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


SKALA 1:500

Woj.: pomorskie  
Jednostka ewid.: Dzierżgoń-G [221601\_5]  
Obręb: Morany [0009]  
Działka: 193/3  
Ks. rob.: 53/2023  
ID: 6640.489.2023  
Seksja mapy: 6.211.31.19.4.1

1. Ośnowa pozioma - układ 2000 strefa 6  
2. Ośnowa pionowa - układ PL-EVRF2007-NH  
Mapę sporządzono na podstawie materiałów znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geologiczno-Kartograficznej w Sztumie oraz wykonanej aktualizacji.  
Granice nieruchomości wskazano na podstawie danych numeracyjnych udostępnianych przez PODOGK w Sztumie dla obszaru Morany.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w stylizacjach branżowych.  
Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania KWN pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi.  
Mapa dla proj. zawiera oznaczenia K1 oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej nieopartej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Wykonawca:

1



3

4



ZESTAWIENIE NASADZEŃ

Nr inv	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Pierśnica [cm]	Wysokość [cm]	ilość	uwagi
1	Wierzba biała płacząca Tristis	Salix Alba „Tristis”	14-16	200-300	1	Min 3 x szkółkowana, pojemniku lub w białej
2	klon zwyczajny	Acer platanoides „Globosum”	14-16	200-300	17	Min 3 x szkółkowana, pojemniku lub w białej
3	Brzoza brodawkowata wielopielna	Betula pendula	12-14	200-300	16	Min 2 pn. - szkółkow. 3x. W pojemniku
4	Lipa drobnolistna	Tilia Cordata (Mil)	12-14	200-350	21	Min 3 x szkółkowana, pojemniku lub w białej
5	Irga Dammera Major	Cotoneaster Dammeri		25-30 cm	207	Sadzenie na krzyż, 3sz
6	Dereń biały Eleganissima	Cornus alba „Elegantissima”		30-40 cm, C 3	225	Sadzenie na krzyż, 3sz
7	Tawuła brozołistna	Spiraea betulifolia		30-40 cm	90	Sadzenie na krzyż, 3sz

6



5



7





**DW SPACE**  
sp. z o.o.  
z siedzibą w Legutkach,  
oddział w Sopocie

81-747 Sopot  
ul. Okrzei 13/4  
tel. +48 601 667 710

PROJEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD JEZIOREM KUKSZY - ETAP I
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, OBR. MORANY, GMINA DZIERŻGOŃ
ZLECENIODAWCA	GMINA DZIERŻGOŃ
ZAKRES OPRACOWANIA	PROJEKT ZIELENI
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	dr inż arch. Wanda Łąguna upr. bud. nr 258/POOK/IV/2017 inż. arch. Karolina Balcerak
DATA	05.2024
SKALA	1:500
NR RYS.	ZI.01