

LEGENDA:

1.- proj. warstwa ścieralna gr. 5 cm z AC11S 50/70 jak dla KR3,
2.- istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 3 - 5 cm,
3.- istniejąca podbudowa gr. 12-18 cm,
4.- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm, ,
5.- podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
6.- ława z betonu C12/15,
7.- pas zieleni = humus w-wa gr. 10 cm + trawa
8.- istniejące podłoże gruntowe,

szczegół nr 1
skala 1:20



INWESTOR	**MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI** ul. Stanisława Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	*"USŁUGI PROJEKTOWE* Wiktor Łysko *"* ul. B. Prusa 10, 06-200 Maków Mazowiecki		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	**MODERNIZACJA ULICY KONSTYTUCJI 3- MAJA**		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY- SZCZEGÓŁY		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr rys. 4	*skala:* 1:20	*data :* listopad2022	
	Imię i nazwisko	*Uprawnienia*	*Podpis*
PROJEKTANT	*Wiktor Łysko*	*w spec.konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 /Os*	