

**Poznański Związek Spółek Wodnych**  
ul. Słowackiego 13; 60-822 Poznań; (061) 841-70-28

Poznań, dnia 24.03.2022 r.

L. dz. nr 504 /2022

Poznański Związek Spółek Wodnych  
60-822 Poznań, ul. Słowackiego 13  
tel. 061 841 70 28  
NIP 777-00-04-084 REGON 631000483

**KS ELEKTRO**  
**Andrzej Kuroczycki Saniutycz**  
**Ul. Zielona 6a**  
**62-200 Gniezno**

**Dotyczy: projekt oświetlenia w m. Dopiewiec ul. Lilakowa.**

Poznański Związek Spółek Wodnych uzgadnia projekt trasy linii kablowej i słupów oświetleniowych w m. Dopiewiec ul. Lilakowa na działce nr 281/45 obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo na warunkach:

Trasa projektu linii kablowej oświetlenia wraz ze słupami oświetlenia na w/w działce zgodnie z dokumentacją techniczną GSW Dopiewo przebiega przez teren uzbrojony w sieć drenarską.

Uszkodzenie czynnej sieci drenarskiej lub jej niewłaściwa przebudowa może spowodować podniesienie się wód gruntowych na terenie projektowanej sieci lub terenach sąsiednich i wywołać konsekwencje prawne.

Wszystkie miejsca uszkodzeń sieci drenarskiej należy przywrócić do stanu pierwotnego. Miejsca wykonywanych napraw względnie przebudowę należy pozostawić w stanie otwartym celem dokonania odbioru prawidłowości ich wykonania przez pracownika PZSW.

Przedmiotowe naprawy uszkodzonej sieci drenarskiej mogą być wykonane przez wykonawcę oświetlenia drogowego (**prosimy o podanie wykonawcy**) względnie przez pracowników PZSW na koszt inwestora.


O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić na piśmie PZSW z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

  
DIREKTOR  
mgr inż. Leszek Korzev

Za zgodność z oryginałem

**mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz**  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielona 6A, 62-200 Gniezno

0022



# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1 : 500

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

Uzgodniono

Pismo z dn. 21.03.2022

L. dz. 504/2022  
Poznański Związek Spółek Wodnych  
60-822 Poznań, ul. Słowackiego 13  
tel. 61 841 70 28  
NIP 777-00-04-084 REGON 631000483  
DYREKTOR

mgr inż. Leszek Korc...

| lp | od   | do  | NAYY-J 4x35 |         | rura<br>SRS 75 | stłup h=7m +<br>oprawa 55W | mufa<br>przelotowa<br>35/35 |
|----|------|-----|-------------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
|    |      |     | w ziemi     | ogólnie |                |                            |                             |
| 1  | mufa | I/1 | 12          | 16      | 1              | 0                          | 1                           |
| 2  | mufa | I/1 | 12          | 16      | 1              | 1                          | 1                           |
| 3  | I/1  | I/2 | 53          | 57      | 42             | 1                          | 0                           |
| 4  | I/2  | I/3 | 42          | 46      | 26             | 1                          | 0                           |
|    |      |     | 119         | 135     | 70             | 3                          | 2                           |

GKGZZ.4071.22570.2021  
Województwo wielkopolskie  
Nazwa jedn. Ewid.: Dopiewo  
Identyfikator jedn. ewid.: 302105\_2  
Nazwa obr. ewid.: Dopiewiec  
Identyfikator obr. ewid.: 302105\_2.0002  
Miejscowość: Dopiewiec  
Sekcja : 6.176.10.01.3.3; 06.1.1

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Stanowisko geodezyjne             | Nie badano   |
| Układ współrzędnych prostokątnych | 2000/6       |
| Układ wysokości                   | PL-KRON86-NH |

Stan aktualny na dzień 02.02.2022 r.

|  |  |
|--|--|
| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. | BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH<br>Krzysztof Wolny<br>GEODEZIA I KARTOGRAFIA<br>ul. Św. Michała 21/3, tel. 61 4261642 |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych   | GKG.GZZ.4071.22570.2021  |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie  | Starosta poznański   |
| Wykonawca prac geodezyjnych  | Krzysztof Wolny<br>Biuro Usług Geodezyjnych  |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji   | Protokół Weryfikacji<br>nr 108.13.2022   |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac   | Krzysztof Wolny<br>Nr uprawnień 13726  |



za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

| LEGENDA |  |
|---------|--|
|         | ISTN. LINIA OŚWIETLIENIOWA UL. DOPIEWO                             |
|         | PROJ. NAYY-J 4x35 + FeZn3x4 - 119/135m                             |
|         | PROJ. RURA SRS 75 PRZECISK - 70m                                   |
|         | PROJ. STŁUP AL H=7,0m + WYSIĘGNIK 0,5/1,0m + OPRAWA LED 55W - 3kpl |
|         | MUFA PRZELOTOWA 35/35 - 2kpl                                       |

mgr inż. Bohdan Kuroczycki Saniutycz  
upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektr.  
bez ograniczeń 619/73/Pw, 45/80/Pw  
ul. Św. Michała 21/3, tel. 61 4261642  
62-200 Gniezno

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

|                                   |   |                                     |   |                |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Nr zlec.<br>RIIGK.7011.1.102.2022 |   | Nr rys.<br>E01                      | Arkusz<br>1/1   | SKALA<br>1:500 |
| Obiekt                            | OŚWIETLENIE DROGOWE                         |                                     |   |                |
| Adres                             | DOPIEWIEC UL. LILAKOWA DZ. 281/45           |                                     |   |                |
| Inwestor                          | GMINA DOPIEWO, UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO |                                     |   |                |
| Funkcja                           | Imię i nazwisko                             | Nr uprawnień                        | Podpis  |                |
| Projektował                       | mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz       | WKP/0131/POOE/06                    |  |                |
| Zespół projektowy                 |   |                                     |   |                |
| Sprawdził                         | mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz        | 45/80/Pw                            |  |                |
| Element                           | PLAN  | Branża<br>ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE | Data<br>03.2022   |                |