

## PRW-OBLICZENIA - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH.txt

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	2,62						0,00
0+023,00	0,00	2,57	23,00	0,00	59,75	0,00	59,75	59,75
0+047,50	0,00	2,46	24,50	0,00	61,62	0,00	61,62	121,37
0+072,00	0,00	2,26	24,50	0,00	57,78	0,00	57,78	179,15
0+096,00	0,00	2,64	24,00	0,00	58,78	0,00	58,78	237,92
0+120,00	0,00	2,30	24,00	0,00	59,29	0,00	59,29	297,22
0+143,00	0,22	1,67	23,00	2,49	45,75	2,49	43,26	340,48
0+166,00	0,02	2,23	23,00	2,68	44,86	2,68	42,18	382,66
0+188,50	0,00	2,03	22,50	0,19	47,90	0,19	47,72	430,38
0+211,50	0,00	2,12	23,00	0,00	47,69	0,00	47,69	478,07
0+234,50	0,00	1,68	23,00	0,00	43,65	0,00	43,65	521,72
0+258,00	0,05	0,74	23,50	0,56	28,44	0,56	27,88	549,60
0+305,00	1,65	0,13	47,00	39,88	20,51	20,51	-19,37	530,23
0+327,50	2,55	0,06	22,50	47,19	2,14	2,14	-45,06	485,17
0+350,00	6,67	0,44	22,50	103,66	5,62	5,62	-98,04	387,13
0+373,00	5,57	0,07	23,00	140,74	5,92	5,92	-134,82	252,31
0+395,00	1,64	0,53	22,00	79,35	6,66	6,66	-72,69	179,61
0+418,00	0,00	4,26	23,00	18,90	55,09	18,90	36,18	215,80
0+441,00	0,00	3,60	23,00	0,00	90,41	0,00	90,41	306,20
			22,00	0,00	68,41	0,00	68,41	

PRW-OBLICZENIA - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH.txt								
0+463,00	0,00	2,62	22,00	0,00	50,31	0,00	50,31	374,62
0+485,00	0,00	1,96	21,20	0,00	45,30	0,00	45,30	424,92
0+506,20	0,00	2,32	20,80	0,00	45,59	0,00	45,59	470,22
0+527,00	0,00	2,07	22,00	0,00	42,15	0,00	42,15	515,81
0+549,00	0,00	1,76	22,00	0,00	39,63	0,00	39,63	557,96
0+571,00	0,00	1,84	22,00	0,00	43,41	0,00	43,41	597,59
0+593,00	0,00	2,11	22,00	0,00	42,16	0,00	42,16	641,01
0+615,00	0,00	1,73	21,50	0,13	38,69	0,13	38,56	683,16
0+636,50	0,01	1,87	21,50	0,13	50,72	0,13	50,59	721,72
0+658,00	0,00	2,84	22,50	0,00	55,81	0,00	55,81	772,30
0+680,50	0,00	2,12	22,00	0,00	49,19	0,00	49,19	828,11
0+702,50	0,00	2,36	21,50	0,84	38,17	0,84	37,33	877,31
0+724,00	0,08	1,20	22,00	1,30	30,67	1,30	29,37	914,64
0+746,00	0,04	1,59	4,00	0,13	6,54	0,13	6,40	944,01
0+750,00	0,03	1,68						950,41
RAZEM			438,20	1388,62	68,22			
Nadmiar WYKOP			950,41m3					

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP