


RZUT PIETRA

1 : 150



Zestawienie pomieszczeń PIETRA

Numer	Nazwa	Powierzchnia
15	ANTRESOLA	32.69 m ²
16	KORYTARZ	8.5 m ²
17	KLATKA SCHODOWA	19.82 m ²
18	POM. TECHNICZNE	51.36 m ²
19	WC	2.27 m ²
20	WC	2.27 m ²
21	PRZEDSIONEK	2.31 m ²
22	PRZEDSIONEK	2.31 m ²
23	POM. GOSPODARCZE	6.74 m ²

Suma ogólna:: 9

128.25 m²

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- PANEL KONSTRUKCYJNY – drewno klejone
- od wewnątrz gotowe wykończenie
- gr. 10 cm
- WEŁNA MINERALNA gr. 20cm
- ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA
- SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m²
- MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J
- TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCH.	mgr inż. arch. Marcin Synowiec			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	20/SLOKK/2012			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO. ARCH.	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	NN-8345/474/81			
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. KONSTRUKCJI.	inż. Małgorzata Skwierawska			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	A/PNB/8300/88/80			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZ. KONSTRUKCJI.	inż. Irena Kirkiłło-Stacewicz			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	UAN-8345/926/85			
OPRACOWAŁ	inż. Dawid Moldrzyk			
Nr rys.	A-2	Skala:	1 : 150	DATA SPORZĄDZENIA RYS.
			19.12.2023	Str.