



ODTWORZENIE DETALU GIPSOWEGO
W OPARCIU O PROFILE NA ELEWACJI
FRONTOWEJ

OCIEPLENIE DACHU WEŁNĄ MINERALNĄ OD ŚRODKA
Z NIEZBĘDNymi NAPRAWAMI I PRZEKŁADKAMI
DACHÓWKI Z WYMIANĄ USZKODZONYCH DACHÓWEK
NA DACHÓWKĘ ROZBIÓRKOWĄ, Z ZACHOWANIEM
WYMIARÓW, KOLORU I KSZTAŁTU DACHÓWKI
ISTNIEJĄCEJ

WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV
Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU I PODZIAŁÓW OKIENNYCH
WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

BUDYNEK ZNAJDUJĄCY SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV
Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU I PODZIAŁÓW OKIENNYCH
WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV
Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU I PODZIAŁÓW OKIENNYCH
WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT	ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		INWESTOR	Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród	
TEMAT	Termomodernizacja budynku szkoły		ADRES INWESTYCJI	Barkowo 75 55-140 Żmigród	
NAZWA RYSUNKU	Projekt - elewacja południowa 1		DATA	SKALA	NR RYS.
			8.03.2021	1:100	13
proj. mgr inż. arch. Janusz Jerzak	141/02				
wyk. mgr inż. arch. Janusz Jerzak	141/02				
spr. mgr inż. arch. Paweł Szaraniec	177/SWOKK/2013				