

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>UWAGA: Zastrzega się, że wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszenia art. 99 ust.4,5 ustawy z dnia 11.09.2019r. "Prawo zamówień publicznych", a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów) wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) wyposażenia jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.</i>		
		<b>PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKIE MATERIAŁY NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM</b>		
		<b>1. Utwardzenie terenu</b>		
1	KNR 4-04 0203/09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40cm na zaprawie cementowej - ANALOGIA - ROZEBRANIE MURKU OPROWEGO	m3	3,600
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	92,700
3	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	3,708
4	Pozycja scalona	Wywóz gruzu do 5km	m3	9,566
4.1	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	9,533
4.2	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 4x)	m3	9,566
5	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	92,700
6	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	3,708
7	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	92,700
8	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	114,000
9	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km	m3	45,600
10	KNR 2-01 0214/04.1	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (dopłata 8x)	m3	45,600
11	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	114,000
12	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	114,000
13	Pozycja scalona	Warstwa górna z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m2	114,000
13.1	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia łamanego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	114,000
13.2	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia łamanego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dopłata 13x)	m2	114,000
14	KNR 2-31 0511/03.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	114,000
		<b>2. Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych</b>		
15	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	12,200
16	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,488
17	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12,200
18	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	18,000
19	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m3	9,000
20	KNR 2-01 0214/04.1	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (dopłata 8x)	m3	9,000
21	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	18,000
22	Pozycja scalona	Warstwa dolna z kruszywa naturalnego gr. 25 cm	m2	18,000
22.1	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	18,000
22.2	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm (dopłata 5x)	m2	18,000
23	Pozycja scalona	Warstwa górna z kruszywa łamanego gr. 25 cm	m2	18,000
23.1	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia łamanego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	18,000
23.2	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia łamanego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dopłata 18x)	m2	18,000
24	KNR 2-31 0511/03.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	18,000
25	KNNR-W 3 1010/01	Malowanie powierzchni poziomych betonowych - TŁO I SYMBOL MIEJSCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	m2	18,000
26	KNCK 1 1302/07	Ustawianie prefabrykowanych słupków do znaków lub prefabrykowanych znaków drogowych (o wysokości) do 2,5m - OZNACZENIE MIEJSCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1,000
<b>3. Wejście główne do budynku szkoły</b>				
<b>3.1. Wymiana drzwi wejściowych</b>				
27	KNR 19-01 1019/05	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m <sup>2</sup> - UWZGLEDNIC DEMONTAZ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ	m2	6,131
28	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - ŚLUSARKA ALUMIONIOWA WG PROJEKTU	m2	6,131
<b>3.2. Remont schodów</b>				
29	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	5,891
30	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	5,891
31	Pozycja scalona	Uzupełnienie posadzek po skuciu - założono gr. 4cm	m2	5,891
31.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zalarte na ostro	m2	5,891

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 2x)	m2	5,891
31.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	5,891
32	KNR 2-02 2112/02.1	Stopnie proste z piaskowca i wapienia miękkiego okładzinowe grubości do 5cm o szerokości stopnia 40cm - STOPIEN GR. 4cm, szer. 31cm	m	11,200
33	KNR 2-02 2112/02.1	Stopnie proste z piaskowca i wapienia miękkiego okładzinowe grubości do 5cm o szerokości stopnia 40cm - ANALOGIA - PODSTOPNICA	m	11,200
34	Pozycja scalona	Wywóz gruzu na odległość do 5km	m3	0,412
34.1	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,412
34.2	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	0,412
		<b>4. Montaż platformy dla niepełnosprawnych</b>		
35	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych - WG PROJEKTU - W POZYCJI PRZEWIDZIEĆ WYKONANIE ZASILANIA I ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO PLATFORMY	kpl	1,000
		<b>5. Remont hallu głównego</b>		
		<b>5.1. Posadzki</b>		
36	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	128,600
37	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	128,600
38	Pozycja scalona	Uzupełnienie posadzek po skuciu - założono gr. 4cm	m2	128,600
38.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	128,600
38.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 2x)	m2	128,600
38.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	128,600
39	NNRNKB 6 2808/06.1	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - ANALOGIA - PŁYTKI 45x45 - WG PROJEKTU	m2	128,600
40	NNRNKB 6 2809/03.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - ANALOGIA - WG PROJEKTU	m	114,130
41	Pozycja scalona	Wywóz gruzu na odległość do 5km	m3	6,430
41.1	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,430
41.2	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	6,430
		<b>5.2. Ściany</b>		
42	KNR 4-01 0306/02.1	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	1,890

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 4-01 0711/01.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	5,040
44	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (dopłata 0,5x)	m2	509,020
45	KNR 19-01 1020/06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2 - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (dopłata 0,5x)	m2	509,020
46	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	509,020
47	KNR K-04 0103/07.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2	171,195
48	KNR K-04 0109/01.1	Wykonanie na gotowym podłożu tynków akrylowych mozaikowych	m2	171,195
49	KNR 0-33 18/08	Montaż gzymsów i parapetów o profilu typu FA - ANALOGIA - OZDOBNA LISTWA ZWIĘCZAJĄCA	mb	171,195
50	KNNR 2 0805/07	Listwy narożnikowe	m	89,200
51	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	509,020
52	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	337,825
53	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	337,825
54	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	337,825
55	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	337,825
56	KNR 4-01 0306/02.1	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	11,088
57	KNR 4-01 0711/01.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	22,176
58	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	22,176
59	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	22,176
60	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	22,176
61	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	22,176
62	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn - NAŚWIETLA ALUMINIOWE	m2	3,696
63	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż gablot szklanych o wym. 130 x 50 x 210	szt	2,000
64	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szaf wnękowych o wym. 130 x 50 x 210	szt	2,000

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>5.3. Sufit</b>		
65	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 20% (dopłata 0,2x)	m2	128,600
66	KNR 4-01 0711/15.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych - ZAŁOŻONO 20% (dopłata 0,2x)	m2	128,600
67	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - ZAŁOŻONO 80% (dopłata 0,8x)	m2	128,600
68	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	128,600
69	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	128,600
70	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	128,600
		<b>5.4. Instalacja elektryczna</b>		
71	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	200,000
72	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	200,000
73	KNR 4-03 0203/04	Wymiana przewodów wtynkowych DYp lub kabelkowych płaskich YDYp do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m	440,000
74	KNR 4-03 0401/02	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	20,000
75	KNNR-W 9 0402/03	Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego	szt	10,000
76	KNNR-W 9 0401/05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika, jednobiegunowego przyciskowego	szt	10,000
77	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - NA 8-PUNKTOWE ZYRANDOLE WG PROJEKTU	szt	10,000
		<b>6. Wymiana stolarki</b>		
		<i>MONTAZ DRZWI Z HPL UWZGLĘDNIONY PRZY MONTAŻU ŚCIANKI Z HPL</i>		
78	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLĘDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	m2	40,400
79	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	18,000
80	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Z UCHWYTEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SAMOZAMYKACZEM	m2	1,800
81	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Z UCHWYTEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SAMOZAMYKACZEM	m2	3,600
82	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	7,800
83	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych - ANALOGIA - OŚCIEŻNICE MDF W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDŁA DRZWIOWE	szt	18,000
		<b>7. Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych</b>		
		<b>7.1. Posadzki</b>		
84	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	13,250
85	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	13,250
86	Pozycja scalona	Uzupełnienie posadzek po skuciu - założono gr. 4cm	m2	13,250
86.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	13,250
86.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 2x)	m2	13,250
86.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	13,250
87	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - - ANALOGIA - WG ELEMENTU 5 STWIORB CZĘŚĆ B	m2	13,250
88	Pozycja scalona	Wywóz gruzu na odległość do 5km	m3	0,663
88.1	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,663
88.2	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	0,663
		<b>7.2. Ściany</b>		
89	KNNR-W 3 0614/05	Rozebranie okładziny ściennej	m2	57,772
90	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	15,532
91	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - DLA MONTAŻU STELAŻY WC	m2	1,800
92	KNR 9-09 0405/01.1	Obudowy szybów instalacyjnych na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CD 60x27 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym - OBUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO ORAZ STELAŻY WC Z PŁYTY GKI	m2	3,584
93	NNRNKB 8 0190/04.1	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z transportem materiałów żurawiem	m2	5,280
94	KNR 4-01 0304/02.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - NADMUROWANIE ŚCIANKI	m3	0,599
95	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	20,548
96	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,500
97	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 10% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (dopłata 0,1x)	m2	47,135
98	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (dopłata 0,1x)	m2	47,135
99	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ZAŁOŻONO 90% TYNKÓW (dopłata 0,9x)		

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
100	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	47,135
101	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	50,621
102	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	50,621
103	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	50,621
104	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	49,060
105	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej	m2	49,060
106	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki ustępowe - Z PLYT HPL, WRAZ Z DRZWIAMI	m2	6,11
107	Pozycja scalona	Wywóz gruzu na odległość do 5km	m3	3,755
107.1	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,755
107.2	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	3,755
108	KNP 19 0426/02	Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ PORĘCZY PROSTEJ	szt	1,000
109	KNP 19 0426/02	Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UCHYLNEGO WC	szt	1,000
110	KNP 19 0426/02	Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UCHYLNEGO UMYWALKOWEGO	szt	1,000
111	KNP 19 0426/02	Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU STAŁEGO UMYWALKOWEGO	szt	1,000
112	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lustra uchylnego dla niepełnosprawnych	szt	1,000
113	KNP 4 0104/01	Wykucie kratki wentylacyjnej	szt	1,000
114	KNNR-W 3 0311/03	Osadzenie w murze krutek wentylacyjnych	szt	1,000
<b>7.3. Sufit</b>				
115	KNR-W 2-17 0119/02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm - PODPIĘCIE KRATKI DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO	m2	1,178
116	KNR 9-09 0405/01.1	Obudowy szybów instalacyjnych w systemie Knauf W623 na szkieletie metalowym pojedynczym na profilu CD 60x27 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym - OBUDOWA RURY SPIRO	m2	1,800
117	KNP 5 0621/01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800mm	szt	1,000
118	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 20% (dopłata 0,2x)	m2	13,250

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
119	KNR 4-01 0711/15.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m <sup>2</sup> na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych - ZAŁOŻONO 20% (dopłata 0,2x)	m <sup>2</sup>	13,250
120	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - ZAŁOŻONO 80% (dopłata 0,8x)	m <sup>2</sup>	13,250
121	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	13,250
122	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	3,830
123	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	3,830
		<b>7.4. Instalacje sanitarne</b>		
124	KNR 4-03 1001/29	Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podłożu ceglany - ANALOGIA - DLA RUR INSTALACYJNYCH	m	20,000
125	KNR 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	20,000
126	KNR 4-02 0109/03	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 25mm	szt	3,000
127	KNR 4-02 0109/06	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt	3,000
128	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej	szt	2,000
129	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką - ANALOGIA - NA BATERIĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM	szt	1,000
130	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - NA MISKĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1,000
131	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa - NA SEDES DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1,000
132	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
133	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej na ścianie - STELAŻ	kpl	2,000
134	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	2,000
135	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	2,000
136	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - ANALOGIA - WSTAWIENIE UMYWALKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl	1,000
137	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki	kpl	2,000
138	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
139	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
140	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	20,000



Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
141	KNR 4-02 0114/03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm - DEMONTAŻ PIONÓW WODNYCH	m	10,000
142	KNR 4-02 0230/05	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku	m	8,000
143	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	10,000
144	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	8,000
145	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10,000
146	KNR 2-15u1 000300/02.1	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20,000
147	KNR 2-15u1 000300/04.1	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 40mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - WSTAWIENIE NOWYCH PIONÓW WODNYCH	m	10,000
148	KNR 2-15 0110/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	30,000
149	KNR INSTAL 0305/04	Rury przyłączne o średnicy zewnętrznej 15mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na bruzdach	kpl	2,000
150	KNR INSTAL 0301/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	20,000
151	KNR 0-34 0101/10	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	20,000
152	KNR 2-15 0418/01	Grzejniki - PŁASKI PIONOWY WG PROJEKTU	szt	1,000
153	KNR 2-15 0415/01.1	Zawory do regulacji c.o. skośne o średnicy nominalnej 15mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ	szt	1,000
154	KNR 2-15 0408/01.5	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm - ZAWÓR ODCINAJĄCY	szt	1,000
155	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - ANALOGIA - WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM - NA GRZEJNIK PŁASKI PIONOWY WG PROJEKTU	kpl	1,000
156	KNR 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm - ZAWÓR ODCINAJĄCY	szt	1,000
157	KNR 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ	szt	1,000
158	KNR 0-35 0215/10	Montaż odpowietrzników ręcznych o średnicy nominalnej 15mm	kpl	2,000
159	KNR INSTAL 0307/01	Płukanie instalacji c.o.	m	20,000
160	KNR INSTAL 0307/03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	20,000
161	KNR INSTAL 0307/04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	2,000
162	Kalkulacja indywidualna	Dodatek za wykonanie regulacji instalacji c.o. w całym budynku	kpl	1,000
<b>7.5. Instalacja elektryczna</b>				
163	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	20,000

Remont parteru ZSZ w Bieczu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
164	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	20,000
165	KNR 4-03 0203/04	Wymiana przewodów wtykowych DYp lub kabelkowych płaskich YDYp do 7,5mm <sup>2</sup> układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m	40,000
166	Kalkulacja indywidualna	Montaż instalacji przyzywowej	kpl	1,000
167	KNR 4-03 0401/02	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	5,000
168	KNNR-W 9 0402/03	Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego	szt	2,000
169	KNNR-W 9 0401/05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika, jednobiegunowego przyciskowego	szt	4,000
170	KNR 4-03 0602/03	Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych do podłoża ceglanego lub gruzobetonowego	szt	3,000
171	KNR 4-03 0602/03	Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych do podłoża ceglanego lub gruzobetonowego - KINKIET	szt	1,000
172	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych - ZINTEGROWANE Z WŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA - ANALOGIA - WYMIANA	szt	1,000