

Przedmiar Nr 01/R/GZ K-g/2021

Obiekt Budynek magazynowy nr 60 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu
Rodzaj robót prace naprawcze:: pokrycia dachu i instalacji ogromowej
Branża budowlana, elektryczna- odgromowa
Kod CPV 45312310-3 - Ochrona odgromowa
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Lokalizacja kompleks wojskowy ul. Koszalińska 76 w Kołobrzegu
Inwestor 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, 75-901 Koszalin ul. 4- ego marca 3
Biuro kosztorysowe Grupa Zabezpieczenia Kołobrzeg SOI

Sporządził Marek PASNIIK, Bogumiła GRYŃ
Kierownik Andrzej OKRZYŃSKI

Kołobrzeg, Luty 2021 r.

Przedmiar

Budynek magazynowy nr 60 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
PRACE NAPRAWCZT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 60 Nr ST: ST-B-01				
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Nr ST: SST-B-02 Kod CPV: 45111300-1				
1	KNR-W 4-01r97 0518/06	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych 60,7*17,25	m2	1 047,075
			razem	m2
				1 047,075
2	KNR-W 4-01r97 0518/07	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych 60,7*17,25	m2	1 047,075
			razem	m2
				1 047,075
3	KNR-W 4-01r97 0518/07	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych 60,7*17,25	m2	1 047,075
			razem	m2
				1 047,075
4	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 8*0,65*2,0	m2	10,4
			razem	m2
				10,4
5	KNR-W 2-01 0209/01	Analogia; załadunek odpadu papy uprzednio zmagazynowanej w hałdach wykonywany koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 60,7*17,25*(0,015+0,005)	m3	20,942
			razem	m3
				20,942
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 60,7*17,25*(0,015+0,005)	m3	20,942
			razem	m3
				20,942
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km na odległość 24km 60,7*17,25*(0,015+0,005)	m3	20,942
			razem	m3
				20,942
8		opłata za utylizację odpadu 60,7*17,25*(0,015+0,005)	m3	20,942
			razem	m3
				20,942
2 NAPRAWA POKRYCIA DACHU Nr ST: SST-B-03 Kod CPV: 45261900-3				
9	KNR 4-01 0522/05	Analogia: przełożenie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego i podłużnego usztywniającego koniec dachu (w tym skorodowanych obróbek blacharskich ogniomurów) 60,7*0,25*2 8*0,45*2,0	m2 m2	30,35 7,2
			razem	m2
				37,55
10	KNR 4-03 1009/05	Analogia: mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 4cm i średnicy do 10mm w podłożu betonowym 60,7*2*2+0,2 8*2,0*2	otworów otworów	243 32
			razem	otworów
				275
11		Dopłata za kołki rozporowe systemowe do podłożu cienkowarstwowe 60,7*2*2+0,2 8*2,0*2	szt szt	243 32
			razem	szt
				275
12	KNR 4-01 0534/01	Analogia: pomiedziowanie obróbek blacharskich z blachy z cynku powierzchni dachowych i elewacyjnych- podstaw dachowych wyrzutni dachowych, zabezpieczenie przed korozją 16*0,5*0,5	m2	4
			razem	m2
				4
13	KNR 4-01 0517/03	Analogia: Uzupelnienie obróbek papą wentylatorów dachowych - krotność 2 20	szt	20
			razem	szt
				20
14	KNR-W 4-01r97 0519/02	Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 60,7*17,25	m2	1 047,075

Budynek magazynowy nr 60 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	1 047,075
15	KNNR-W 3 0506/01	Analogia: Jednokrotne pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy - podkład pod wywinicie na ogniomur 17,25*2*0,35		m2	12,075
			razem	m2	12,075
16	KNR-W 4-01r97 0519/04	Obróbki z papy wierzchniego krycia- ściana boczna wewnętrzna ogniomuru 17,25*2*0,35		m2	12,075
			razem	m2	12,075
		3 INSTALACJA ODGROMOWA Nr ST: SST- B04 Kod CPV: 45312310-3			
17	KNR-W 4-03 1140/05	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta z dachu płaskiego 60,70		m	60,7
			razem	m	60,7
18	KNR-W 4-03 1139/08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 3*3		m	9
			razem	m	9
19	KNR-W 4-03 1138/03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą 75		szt	75
			razem	szt	75
20	KNR-W 4-03 1137/04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ścian innych niż betonowe 3		szt	3
			razem	szt	3
21	KNR 5-08 0601/15	Przyklejenie wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym 135		szt	135
			razem	szt	135
22	KNR 5-08 0601/11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 3		szt	3
			razem	szt	3
23	KNR 5-08 0606/01	Montaż zwodów naprzężanych poziomych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 60		m	60
			razem	m	60
24	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 22		szt	22
			razem	szt	22
25	KNR 5-08 0619/01	Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej 16		szt	16
			razem	szt	16
26	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej 3		szt	3
			razem	szt	3
27	KNR 4-03 0704/08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm2 z pręta w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 3		m	3
			razem	m	3
28	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie		pomiar	1
29	KNR 4-03 1205/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie 6		pomiar	6
			razem	pomiar	6

