



## LEGENDA:

### Przewody

— Zasilanie i powrót rurami stalowymi

### Etykieta przewodu

dn 20x2 - średnica x gr. ścianki- rury miedziane

### Grzejniki

— - grzejnik płytowy

### UWAGI:

Rury Term (B) mocować do przegród i izolować pianką PE

#### UWAGI:

Średnice odpowiednich odcinków zasilania i powrotu identyczne.  
Rury stalowe mocować do przegród.

Szczegóły dot. rozmieszczenia armatury, jej rodzajów, średnic i nastaw zamieszczono na rysunku "CO - rozwinięcie instalacji"



I etap zadania



II etap zadania

### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR.POM	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow.[m <sup>2</sup> ]	Temp.[°C]
2//1	Pomieszczenie biurowe	13,5	20
2//2	Pomieszczenie biurowe	17,7	20
2//3	Pomieszczenie biurowe	42,8	20
2//4	Pomieszczenie biurowe	13,9	20
2//5	Pomieszczenie biurowe	19,7	20
2//6	Pomieszczenie biurowe	12,2	20
2//7	Pomieszczenie biurowe	13,2	20
2//8	Pomieszczenie biurowe	14,2	20
2//9	Pomieszczenie biurowe	18,8	20
2//10	Pomieszczenie biurowe	24,0	20
2//11	Pomieszczenie biurowe	19,4	20
2//12	Pomieszczenie biurowe	14,6	20
2//13	Pomieszczenie biurowe	14,2	20
2//14	Pomieszczenie biurowe	13,8	20
2//15	Pomieszczenie biurowe	14,0	20
2//16	Korytarz	52,8	20

<b>Zakład Inwestycji Budowlanych</b> <b>Stanisław Makala</b>				<b>WILKANOWO ul. Sowia 6</b> <b>66-008 ŚWIDNICA</b> <i>Tel. (068) 327 31 02</i>		
Inwestor <b>Gmina Krosno Odrzańskie, Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1</b>						
Zadanie: <b>Wymiana inst.centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim</b> <b>66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, obręb 1, działka Nr 1062</b>						
<b>Przedmiot zadania:</b> <b>Rzut I piętra</b> <b>II etap zadania</b>	Nr umowy		Skala		Nr rys.	
			<b>1:100</b>		<b>4</b>	
	UPRAWNIENIA					
	Specjalność		Numer upr.		Podpis	Data
Autor	mgr inż. Stanisław Makala		sanitarna	LBS0014IPWOS/11		05.2021
Opracowanie	mgr inż. Aleksandra Makala					05.2021
Sprawdzający	mgr inż. Anna Romejko		sanitarna	44/05/ZG		05.2021