

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena
KOSZTORYS: Budowa i przebudowa chodników w mieście - przebudowa chodnika przy ul. Kujawskiej.					
1	45113000-2	Roboty na placu budowy			
1 d.1	kalk. własna	Koszty organizacji ruchu zastępczego na czas remontu - ryczałt	kpl.	1,000	0,00
Razem dział: Roboty na placu budowy 0,00					
2	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	241,120	0,00
3 d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	poz.2 = 241,120	0,00
4 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	97,470	0,00
5 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	poz.4 * 0,06 = 5,848	0,00
6 d.2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	70,740	0,00
7 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05 kalk. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - wywóz na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m3	60,156	0,00
8 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża i ławy obrzeżowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	poz.6 = 70,740	0,00
9 d.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	poz.4 = 97,470	0,00
10 d.2	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m2	poz.2 = 241,120	0,00
11 d.2	KNNR 1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	54,231	0,00
12 d.2	KNNR 1 0208-02 kalk. własna	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji Krotność = 9	m3	poz.11 = 54,231	0,00
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 0,00					
3	45233252-0	Krawężniki i obrzeża			
13 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	poz.4 = 97,470	0,00
14 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	poz.6 = 70,740	0,00
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	poz.6 * 0,028 = 1,981	0,00
Razem dział: Krawężniki i obrzeża 0,00					
4	45233253-7	Konstrukcja chodnika			
16 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	poz.2 = 241,120	0,00
17 d.4	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm	m2	poz.16 = 241,120	0,00

18 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	poz. 16 = 241,120	0,00
19 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	poz. 16 = 241,120	0,00
Razem dział: Konstrukcja chodnika 0,00					
5	45450000-6	Roboty wykończeniowe			
20 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,000	0,00
Razem dział: Roboty wykończeniowe 0,00					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00					

Wartość
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00