

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	120*3	m <sup>2</sup>	360.000	
				RAZEM	360.000
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-04	120*2.8	m <sup>2</sup>	336.000	
				RAZEM	336.000
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.3	0308-01	120*2.7	m <sup>2</sup>	324.000	
				RAZEM	324.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-01	120*2.6	m <sup>2</sup>	312.000	
				RAZEM	312.000
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0204-05	120*0.20*2	m <sup>2</sup>	48.000	
				RAZEM	48.000