

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	330.000	
		3*110.00			
				RAZEM	330.000
2		Podbudowa			
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.2	0113-04	cm	m ²	319.000	
		110*2.9			
				RAZEM	319.000
3		Nawierzchnia			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą gminną	m ²	308.000	
		110.00*2.80			
				RAZEM	308.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.3	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą gminną	m ²	297.000	
		110.00*2.70			
				RAZEM	297.000
4		Roboty wykończeniowe			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po	m ²		
d.4	0202-09	zagęszczeniu 8 cm - umocnienie poboczy, poprawa zjazdów	m ²	55.000	
		0.25*110.00*2			
				RAZEM	55.000